

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DO VEÍCULO

Diagnóstico pré-compra ao domicílio · 145 pontos · 1in.pt

VEÍCULO	ANO	QUILÓMETROS	VIN
Kia Ceed 1.4	2013	107 000 km	oculto no exemplo
MATRÍCULA	DATA DA INSPEÇÃO	INSPECTOR	
oculta no exemplo	09.08.2026	1in.pt · Strong Theory	

VEREDITO: NEGOCIAR

Conclusão do inspetor

A quilometragem é genuína — confirmada pelo histórico de oficina e pelo estado do interior e da eletrónica. Na carroçaria: para-choques traseiro e porta traseira direita repintados, folga mais apertada à esquerda após reparação. Mecanicamente saudável; o encontrado são argumentos para negociar.

2. Carroçaria — medições de tinta, µm

Tejadilho	45	fábrica
Capô	52	fábrica
Guarda-lamas diant. esq.	48	fábrica
Guarda-lamas diant. dir.	44	fábrica
Porta diant. esq.	83	fábrica
Porta diant. dir.	104	fábrica
Porta tras. esq.	89	fábrica
Porta tras. dir.	161	repintado
Guarda-lamas tras. esq.	96	fábrica
Guarda-lamas tras. dir.	108	fábrica
Tampa da mala	95	fábrica
Para-choques dianteiro	58	fábrica
Para-choques traseiro	220	repintado
Soleira esquerda	66	fábrica
Soleira direita	71	fábrica
Pilares A/B/C esq.	60	fábrica
Pilares A/B/C dir.	63	fábrica

Pneus (detalhe)

Eixo dianteiro	Bridgestone, DOT 2020, piso em ordem
Eixo traseiro	Rottala, DOT 2026, piso em ordem
Roda sobressalente	presente

Diagnóstico computadorizado (OBD)

Scanner Launch: sem códigos críticos em nenhum módulo. O registo completo do diagnóstico é enviado ao cliente com o relatório.

Histórico de manutenção

Última revisão ~107 200 km: óleo, filtros, correia do alternador. Registos no livro desde 2015 (18 803 km) coerentes com a quilometragem.

Protocolo completo da inspeção

✓ — em ordem · ⚠ — requer atenção

1. DOCUMENTOS (7)

- | | |
|---|---|
| ✓ VIN coincide: docs, carroçaria, placa | ✓ Número de proprietários — 2.º proprietário |
| ✓ Certificado registo (DUA) — original | ✓ Ambos conjuntos de chaves |
| ✓ Livro IPO — datas, validade | ✓ Verificação furto, penhora, restrições |
| ✓ Livro manutenção — registos, carimbos — registos até ~107 200 km | |

3. CARROÇARIA — VISUAL (15)

- | | |
|---|--|
| ⚠ Folgas painéis — uniformidade — menor à esquerda | ⚠ Para-brisas — lascas, fissuras, substituído — substituído |
| ✓ Sinais repintura — casca laranja, escorridos | ✓ Vidro traseiro — desembaciador, integridade |
| ✓ Diferença tom entre painéis | ✓ Borrachas portas — vestígios tinta |
| ✓ Soldaduras — fábrica ou reparação | ✓ Corrosão — soleiras, arcos, fundo |
| ✓ Selante mala/capô — de fábrica | ✓ Corrosão — cavidades portas, tampa mala |
| ✓ Dobradiças portas/capô — sinais remoção | ✓ Fundo — proteção, impactos, ferrugem |
| ✓ Parafusos guarda-lamas — sinais desaperto | ✓ Resguardos rodas — presença, fixações |
| ✓ Marcações vidros — mesma data/fabricante | |

4. ILUMINAÇÃO (8)

- | | |
|---|------------------------------------|
| ✓ Faróis — marcações, data coincidem | ✓ Piscas — todos funcionam |
| ✓ Faróis — embaciamento, humidade | ✓ Luzes travagem — todas funcionam |
| ✓ Farolins traseiros — fissuras, humidade | ✓ Luz marcha-atrás |
| ✓ Nevoeiros — funcionamento | ✓ Luz matrícula |

5. PNEUS E JANTES (9)

- | | |
|--|--|
| ⚠ Marca pneus — os 4 iguais — marcas diferentes | ✓ Tamanho conforme fábrica |
| ⚠ Data fabrico (DOT) — 2020 e 2026 | ✓ Jantes — fissuras, deformação, reparação |
| ✓ Profundidade piso — uniformidade | ✓ Roda sobressalente — presença, pressão |
| ✓ Desgaste irregular (interior/exterior) | ✓ Macaco e chave rodas |
| ✓ Fissuras, hérnias, cortes laterais | |

6. INTERIOR (24)

- ✓ Cheiro — humidade, bolor, óleo, tabaco
- ✓ Humidade — sob tapetes, na mala
- ✓ Volante — desgaste material
- ✓ Pedais — desgaste corresponde km?
- ✓ Banco condutor — desgaste lateral
- ✓ Cintos segurança — estado, data etiqueta
- ✓ Airbags — indicador, tampas íntegras
- ✓ Forro teto — descaído, manchas
- ✓ Climatização — todos modos
- ✓ A/C — arrefece, cheiro
- ✓ Aquecimento — todas velocidades
- ✓ Vidros elétricos — os 4
- ✓ Espelhos — regulação, aquecimento, rebatimento
- ✓ Bancos aquecidos (se equipado)
- ✓ Regulação elétrica bancos (se equipado)
- ✓ Teto abrir — abertura, fecho, vedação
- ✓ Multimédia — ecrã, som, entradas
- ✓ Bluetooth — emparelhamento, mãos-livres
- ✓ Navegação — funcionamento
- ✓ Câmara traseira / sensores estacionamento
- ✓ Portas USB/AUX
- ✓ Tomada 12V
- ✓ Fecho centralizado — todas portas
- ✓ Limpa e lava-vidros — todos modos

7. SOB O CAPÔ (13)

- ✓ Cheiro óleo/anticongelante queimado
- ✓ Fugas — óleo, anticongelante, direção, travões
- ✓ Óleo motor — nível, cor, emulsão tampa
- ✓ Anticongelante — nível, cor, pureza
- ✓ Líquido travões — nível, cor
- ✓ Líquido direção assistida — nível
- ✓ Bateria — idade, terminais, oxidação
- ✓ Correia distribuição/corrente — quando substituída
- ✓ Correias auxiliares — fissuras, tensão
- ✓ Tubagens — fissuras, abraçadeiras, fugas
- ✓ Sinais reparação não standard
- ✓ Peças não originais visíveis
- ✓ VIN carroçaria — legibilidade, sinais adulteração

8. ARRANQUE MOTOR (10)

- ✓ Arranque frio — à primeira?
- ✓ Fumo azul (óleo)
- ✓ Fumo branco (anticongelante)
- ✓ Fumo preto (combustível)
- ✓ Ruídos incomuns ao arrancar
- ✓ Batida persiste após aquecer?
- ✓ Estabilidade ao ralenti
- ✓ Vibração motor ao ralenti
- ✓ Indicadores apagaram após arranque?
- ✓ Luz Check Engine — apagada?

9. DIAGNÓSTICO OBD (7)

- ✓ Erros motor — atuais
- ✓ Erros motor — armazenados (histórico)
- ✓ Erros transmissão
- ✓ Erros ABS / ESP
- ✓ Erros airbags
- ✓ Quilometragem módulos — coincide?
- ✓ Live Data — sensores normais

10. TEST DRIVE (18)

- ✓ Caixa auto — sem atraso ao engatar
- ✓ Caixa auto — mudanças suaves
- ✓ Caixa auto — sem solavancos
- ✓ Caixa manual — mudanças fáceis
- ✓ Caixa manual — embraiagem: curso, ponto
- ✓ Caixa manual — pedal sem pulsação
- ✓ Aceleração — sem hesitação
- ✓ Direção — folga
- ✓ Puxa para um lado em reta
- ✓ Oscila esquerda-direita
- ✓ Vibração a 80-120 km/h
- ✓ Zumbido a velocidade (rolamentos)
- ✓ Travões — eficácia
- ✓ Travões — pulsação pedal
- ✓ Travões — desvio lateral
- ✓ Vibração volante ao travar
- ✓ Batidas/rangidos suspensão em irregularidades
- ✓ Amortecedores — oscilação carroçaria

11. INSPEÇÃO ELEVADOR (17)

EXTRA · +100 €, por marcação prévia — não incluída nesta inspeção

- | | |
|--|---|
| • Fundo — corrosão, impactos, proteção | • Rótulas — folga |
| • Sistema escape — integridade, fixações | • Silentblocks — fissuras, desgaste |
| • Pastilhas dianteiras — restante | • Amortecedores — fugas |
| • Pastilhas traseiras — restante | • Molas — cedência, fissuras |
| • Discos travão — desgaste, sulcos, fissuras | • Barra estabilizadora — tirantes, casquilhos |
| • Tubos travão | • Subquadro — fixações, corrosão |
| • Foles transmissões — integridade | • Caixa velocidades — fugas óleo |
| • Terminais direção — folga | • Diferencial / veio cardã (tração integral) |
| • Barras direção — estado | |

Fotos da inspeção



Exemplo anonimizado de um relatório real (VIN e matrícula ocultos). O cliente recebe este PDF logo após a inspeção — em português, inglês ou russo.

Strong Theory Unipessoal LDA · NIPC/IVA: 519 255 780 · PT519255780

Showroom: R. Manuel Henrique, Armazém 2, 2645-550 Alcabideche · Seg-Sex 9:00–19:00, Sáb 10:00–17:00

+351 933 033 393 (WhatsApp) · auto@1in.pt · <https://1in.pt>